Koszalin, dn. 26 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
- SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie
(zwane dalej WSD)
z siedzibą ul. Seminaryjna 2; 75-817 Koszalin
NIP: 6691886876, REGON: 040035208
reprezentowane przez Rektora – ks. Wojciecha Wójtowicza.

Osoba odpowiedzialna za procedurę przedmiotu szacowania wartości zamówienia:
Piotr Ostrowski, tel. 601 80 80 22, e-mail: wsd@europrojekty.com
Godziny pracy 8:00 - 15:00 (poniedz.-piątek)

2. Opis przedmiotu zamówienia*

a/ Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest realizacja projektu pn: *„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie"*, zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-B157/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Realizacja projektu dotyczy zaprojektowania, dostarczenia, wybudowania i przyłączenia systemu instalacji odnawialnych źródeł energii złożonych z instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
Kod CPV: 45000000-7
Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane
Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 : instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5: Tablice rozdzielcze
45311100-2: Linie zasilające wewnętrzne
45311100-1: Roboty w zakresie przewodów elektrycznych
42511110-5 : Pompy grzewcze

b/ Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia w postępowaniu konkurencyjnym na kompleksowe zaprojektowanie, dostarczenie, wybudowanie i przyłączenie systemu instalacji odnawialnych źródeł energii złożonych z instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zainstalowanych na terenie nieruchomości zabudowanej WSD (działka nr 17/2) zlokalizowanej w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2, Województwo Zachodniopomorskie, w ramach dwóch działań:

Działanie 1. Montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) oraz pompy ciepła (PC) – budynek auli WSD.
Zadanie obejmuje montaż instalacji PV na dachu budynku wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej oraz montaż pompy ciepła w budynku wraz z podłączeniem do systemu grzewczego (ciepłej wody użytkowej).
Moc PV : 39,73 kWp.
Moc PC : 29,30 kW.

Działanie 2. Montaż instalacji fotowoltaiczne (PV) oraz pompy ciepła (PC) – budynek edukacyjno-sportowo-administracyjny WSD.
Zadanie obejmuje montaż instalacji PV na dachu budynku wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej oraz montaż pompy ciepła w budynku wraz z podłączeniem do systemu grzewczego (ciepłej wody użytkowej).
Moc PV : 23,49 kWp.
Moc PC : 20,30 kW.

Etapy zamówienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła – budynek auli WSD.
2. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła – budynek edukacyjno-sportowo-administracyjny WSD.
3. Dostarczenie i montaż (budowa) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z przyłączeniem- do istniejącej instalacji elektrycznej/instalacji ciepłej wody - budynek auli WSD.
4. Dostarczenie i montaż (budowa) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z przyłączeniem- do istniejącej instalacji elektrycznej/instalacji ciepłej wody - budynek edukacyjno-sportowo-administracyjny WSD.
5. Przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

Zakres prac dotyczących przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- przygotowanie pokrycia dachowego pod instalację fotowoltaiczną;
- naniesienie na dach charakterystycznych punktów zgodnie z projektem;
- wywiercenie otworów w pokryciu dachowym;
- zamontowanie na dachu konstrukcji wsporczej pod panele;
- zamontowanie paneli fotowoltaicznych;
- zamontowanie klamer zabezpieczających panele;

- wykonanie połączeń elektrycznych między modułami;
- montaż optymalizatorów;
- wykonanie tras kablowych między instalacją paneli a miejscem zamontowania inwertera;
- wykonanie połączeń między panelami a falownikiem;
- zamontowanie skrzynki zabezpieczającej inwerter;
- montaż okablowania po stronie AC;
- podłączenie inwertera do sieci wewnętrznej budynków;
- ustawienia konfigurujące;
- pomiary obliczeniowe instalacji fotowoltaicznej;
- montaż pomp ciepła i podłączenie ich do wewnętrznego systemu ciepłowniczego budynków;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Materiały:
- moduły PV,
- optymalizatory mocy,
- konstrukcja wsporcza pod panele,
- przewody solarne,
- konektory, złącza,
- pompy ciepła

2. Wykonanie i uruchomienie w/w instalacji PV i PC z systemem zarządzania energią i funkcją dydaktyczną w oparciu o dokumentację projektową, niżej wymienione parametry techniczne i zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

3. Wykonanie niezbędnych zmian do projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim.

5. Wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej operatora energetycznego oraz uruchomienie i odbiór instalacji zgodnie z zatwierdzonymi warunkami przyłączenia instalacji wydanymi przez operatora energetycznego.

6. Monitoring instalacji – system informatyczny do monitorowania pracy obejmujący wizualizacją pracy systemu (zasadę pracy instalacji), ilość wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej, ilość zredukowanej emisji CO_2, profesjonalne stanowisko prezentacyjne (monitor, klawiatura lub inny sposób manipulowania) do wyświetlania wyników pracy instalacji PV i PC zamontowane w wyznaczonym miejscu.

c/ Cena wskazana w ofercie powinna być liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d/ Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek zamawiającego wyjaśnień, oferta Wykonawcy ostanie odrzucona.

e/ Harmonogram realizacji zamówienia: od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w zamówieniu:

a/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia i przedstawienia kopii aktualnego dokumentu rejestrowego wskazujące na właściwe dla działalności gospodarczej kody PKD 2007.

b/ Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca oświadczy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 25 kWp wraz z pompami ciepła o mocy minimum 20 kW, wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia w formie wykazu robót złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru). W przypadku składania oferty wspólnej, warunek opisany w ppkt. b musi zostać spełniony, przez co najmniej jednego konsorcjanta.

c/ Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje w ramach stosunku umowy o pracę z osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. aktualne świadectwo instalatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, w szczególności

1) kierownik robót elektrycznych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 30 kWp i pomp ciepła o mocy co najmniej 20 kW.

2) kierownik robót budowlanych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 30 kWp i pomp ciepła o mocy co najmniej 20 kW.

Osoby te muszą porozumiewać się komunikatywnie w jęz. polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez tłumacza towarzyszącemu montażowi lub serwisowi w trakcie prowadzenia prac wykonawczych .

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formie wykazu osób zawierającego informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień i doświadczenia, spełniających wymagania Zamawiającego. Wykonawca, w celu wykazania swojej zdolności do realizacji zamówienia nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie przez Wykonawcę.

d/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę oraz w przypadku wybrania oferty do realizacji złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego dotyczących:

1) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na

sumę ubezpieczenia nie niższą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek wymagalnych na dzień składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.

e/ Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji:
- moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 12 lat, w tym gwarancja mechaniczna : 25 lat,
- falowniki: nie mniej niż 5 lat,
- konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę i dokumentów producenta elementów instalacji.

f/ Przedstawią podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej, poprzez podanie wszystkich parametrów według kryteriów wymienionych w Tabeli nr 1 mając na uwadze, iż Zamawiający wybierze do wykonania zaoferowaną technologię fotowoltaiczną optymalną pod względem:

- rozwiązania technologicznego promującego najlepsze oraz sprawdzone technologie;
- rozwiązania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących norm oraz przepisów ochrony środowiska, w szczególności PN-EN 61215-1:2017-01, prPN-prEN 61730-1E, PN-EN 62716:2014-02.

Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż oferowana przez niego instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej.

Wartości podane w ww. Tabeli nr 1 należy traktować jako wymagania – odpowiednio minimalne lub maksymalne, których nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak podania jakiegokolwiek z parametrów będzie skutkował odrzuceniem oferty. Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż oferowana przez niego instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej. Brak złożenia tego oświadczenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Tab. 1 Wymagane parametry instalacji PV i PC.

Wyszczególnienie PV	**Jedn.**	**Budynek Auli WSD**	**Budynek sportowo-edukacyjno-administracyjny WSD**
		Typ modułów PV: monokrystaliczne	Typ modułów PV: monokrystaliczne
Ilość Paneli fotowoltaicznych	[szt.]	Max 137	Max 81
Moc (1) panela fotowoltaicznego	[Wp]	Min. 290	Min. 290
Moc wszystkich Paneli fotowoltaicznych [Moc modułów]:	[kWp]	Min.39,73	Min.23,49
Poziom strat na przewodach:	[%]	Max. 1,00%	Max. 1,00%
Sprawność na przewodach:	[%]	Min. 99,00%	Min. 99,00%
Poziom strat invertera:	[%]	Max. 2,30%	Max. 2,00%
Sprawność invertera:	[%]	Min. 97,70%	Min. 98,00%
Poziom strat z uwagi na zacienienie, zabrudzenie:	[%]	Max. 0,20%	Max. 0,20%
Uzysk energii [E rzeczywista]:	[MWh]	Min. 41,10	Min. 24,37
Wyszczególnienie PC	**Jedn.**	**Budynek Auli WSD**	**Budynek sportowo-edukacyjno-administracyjny WSD**

		Typ PC: modułowa, powietrzna	Typ PC: modułowa, powietrzna
Uzysk	*kWh/rok*	Min. 40 054,20	Min. 20 027,10
Zużycie energii elektrycznej	*kWh/rok*	Max. 13 208,60	Max. 5 885,70
Moc	*kW*	Min. 29,30	Min. 23,49
Uniknięte roczne CO_2	*MG CO_2/rok*	Min. 8,0108	Min. 4,00542

Pozostałe minimalne wymagania dla PV:

1. Gwarancja producenta : liniowa na uzysk mocy: min. 25 lat z degresja mocy 0,69 % rocznie.
2. Wymagane certyfikaty: IEC 61215; IEC 61730-1/-2; IEC 62716; IEC 61701; IEC 62804; MCS 005; MCS 010
3. Ognioodporność: klasa C

Pozostałe minimalne wymagania dla PC:

1. Pompa ciepła 2-sprężarowa
2. Moc grzewcza przy A2W35 wg EN 14511 minimum 20 kW
3. Prąd rozruchowy max 30 A

Uwaga dodatkowa:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca, w celu wykazania swojej zdolności do realizacji zamówienia polegał na zasobach podmiotów trzecich. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wyłącznie przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę ofert wspólnych jako konsorcjum firm.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Ocena punktowa / waga kryterium
Kryterium 1 Cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniająca 23 % vat	waga -60%
Kryterium 2 Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – ilość wyprodukowanej energii	Waga - 15%

Kryterium 3 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji	Max 5 pkt.
Kryterium 4 Okres gwarancji	Max 10 pkt.
e/ Kryterium 5 Deklaracja producenta modułów fotowoltaicznych, na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wymianą, w przypadku defektu modułu w czasie trwania gwarancji	Max 10 pkt.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

- **kryterium nr 1 - Cena całkowita: waga 60% (CC)**

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:

$$CC = \frac{C_{min\ ofert}}{C_{oferty\ x}} * 60\ \% \times 100 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ pkt$$

CC - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „cena całkowita"

$C_{min\ ofert}$ - najniższa zaoferowana cena (zł) spośród wszystkich badanych ofert

$C_{oferty\ x}$ - cena zaoferowana w ofercie badanej (zł)

- **kryterium nr 2 - Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – rozumianej jako realna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji PV rocznie: waga 15 % (PT)**

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:

$$PT = \frac{P_{min\ ofert}}{P_{oferty\ x}} \times 15\ \% \times 100 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ pkt$$

PT - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „ilość wyprodukowanej energii"

$P_{min\ ofert}$ - najniższa zaoferowana ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWhe/rok) spośród wszystkich badanych ofert

$P_{oferty\ x}$ - ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWhe/rok) zaoferowana w ofercie badanej

- **Kryterium nr 3 - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii (CR)**

1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 120 godzin – 1 pkt
2. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 96 godzin – 2 pkt
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 72 godzin – 3 pkt
4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 48 godzin – 4 pkt

5. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 24 godzin – 5 pkt

UWAGA:

Kryterium „czas reakcji na awarię" oznacza czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu przybycia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do usunięcia awarii na miejsce wystąpienia awarii oraz usunięcie awarii. Jeżeli usunięcie awarii wymagało będzie dodatkowego czasu związanego np. z wymianą wadliwego elementu instalacji fotowoltaicznej, czas usunięcia awarii zostanie odpowiednio wydłużony na podstawie ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym, przy czym czas naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Czas reakcji na awarię dotyczy wyłącznie okresu gwarancji.

MAKSYMALNY czas reakcji na awarię jaki dopuszcza Zamawiający to 120 godzin. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na awarię dłuższy niż podano wyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

MINIMALNY czas reakcji na awarię jaki Zamawiający uznał za realny to 24 godziny. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż podany wyżej czas reakcji na awarię, do oceny ofert zostanie przyjęty czas reakcji na awarię wynoszący 24 godziny i taki zostanie uwzględniony w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- **kryterium nr 4 – Okres gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia (OG)**

Opis sposobu przyznawania punktacji :

1. Okres gwarancji wykonania 2 lata – 1 pkt
2. Okres gwarancji wykonania 3 lata – 4 pkt
3. Okres gwarancji wykonania 4 lata – 6 pkt
4. Okres gwarancji wykonania 5 lata – 8 pkt
5. Okres gwarancji wykonania 6 lat – 10 pkt

- **kryterium nr 5 – Oświadczenie producenta modułów fotowoltaicznych o pokryciu kosztów związanych z demontażem i wymianą, w przypadku defektu modułu w czasie trwania gwarancji (DP)**

Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

1. Pisemne oświadczenie producenta na pokrycie kosztów demontażu i wymiany modułów fotowoltaicznych - 10 pkt.
2. Brak deklaracji producenta na pokrycie kosztów wymiany modułów fotowoltaicznych - 0 pkt.

Wzór na obliczenie punktacji oceny oferty (POO):

POO= CC + PT + CR + OG + DP

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty

najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

6 . Termin składania ofert.

Ofertę z dopiskiem: „OFERTA - INSTALACJA PV + PC WSD KOSZALIN - SZACOWANIE ZAMÓWENIA " należy złożyć w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia następnego od daty ogłoszenia zapytania ofertowego - w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (pod adresem: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin) lub osoby odpowiedzialnej za opracowanie dokumentacji zamówienia (pod adresem: ul. Flaminga 5/4; 71-698 Szczecin) albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: wsd@europrojekty.com.
Termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego tj. od dnia 27 marca 2018 r. i kończy się z upływem ostatniego dnia tj. 03 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

Termin związania ofertą: 60 dni.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy Wykonawcą w stosunku do treści niniejszego zapytania ofertowego oraz złożonej oferty, wyłącznie:

1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń zgodnych ze wskazaniami określonymi w pkt 3 ust. a, b c d, e, f oraz pkt. 7.

10. Pozostałe informacje

a/ Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, zostaną odrzucone z procedury ich oceny.

b/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

c/ Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin
tel. (94) 345 90 20, fax (94) 345 90 21
REGON 040035208 NIP 669-18-86-876

REKTOR
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
ks. dr Wojciech Wójtowicz.....
Podpis Zamawiającego